MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Paulibrunnen

Brunnenanlage
2018-2018

Die Abdichtung des Brunnenbeckens ist in Teilbereichen defekt oder hat sich vom Untergrund abgelöst. Ziel ist es, die intakten Bereiche der Abdichtung zu erhalten, defekte Bereiche zu entfernen, die Schäden an der Abdichtung auszubessern und die Oberfläche neu abzudichten.

Maßnahmen

- Ergänzung von Fehlstellen
- Reinigung
- Aufbringen einer Grundierung Polymer/Silikatbasis
- Abdichtung des Brunnens

Ort
Erlangen

Datierung
1889

Auftraggeber
Stadt Erlangen, Amt für Gebäudemanagement

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2018-2018

Material
Schilfsandstein, Ziegel

Brunnen vor der Abdichtung

Abhängen der aufgebrachten Schlämme zum Schutz gegen zu schnelle Trocknung.

Defekte Abdichtung in der Brunnenschale, Rissbildung.

Hohlliegende Schalen

Enternen der defekten Abdichtung sowie loser Schalen.

Geschlossene Fehlstellen und Oberflächenversiegelung für die neue Abdichtung.