

REFERENZ

**Mietshaus Billiganlage**

Fassaden im Sockelbereich inklusive Portal  
2017-2018

Das Ziel der Restaurierung von Sockel und Portal der Sandsteinfassade war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Zum einen wurden für Wasserableitung und Stabilisierung erforderliche Maßnahmen und zum anderen Ergänzungen zur Reprofilierung durchgeführt.

**Maßnahmen**

- Arbeitsbericht mit Materialangaben und Fotodokumentation
- Entfernen funktionslose Kleinteile
- Entfernen Kellerfenstergitter
- Nassreinigung
- Neuteile
- Verblendplatten
- Mineralische Ergänzungen
- Verfübung Mauerwerk und Fensteranschlussfugen
- Sichern Kellerfenster mit Gitter
- Herstellen und Liefern neuer Gitter
- Einbauen Kellerfenstergitter
- Korrosionsschutz Gitter über Eingang
- Erneuern Blech über Portal

**Ort**

Fürth

**Datierung**

1899/1900

**Auftraggeber**

ImmoFriends Immobilien Services

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Stadt Fürth Untere Denkmalschutzbehörde

**Bearbeitungszeitraum**

2017-2018

**Material**

Sandstein



Das Portal nach der Restaurierung.



Das Portal während der Bearbeitung.



Das Portal vor der Bearbeitung.



Das Sockelmauerwerk der Sandsteinfassade des Eckgebäudes zur Billiganlage und Vacher Straße in Fürth während der Restaurierung.



Das Sockelmauerwerk der Sandsteinfassade zur Vacher Straße während der Restaurierung.



Das Sockelmauerwerk der Sandsteinfassade zur Billiganlage in Fürth während der Restaurierung.

