

REFERENZ

**Luitpoldschule**

Giebel und Fassade  
2018-2018

Aufgabe der Befahrung ist die Durchsicht aller Giebel sowie der Fassaden zur Erfassung von Umfang und Art der Schäden. Daraus ergeben sich die erforderlichen Maßnahmen zur Notsicherung.

Insgesamt wurde bei der Befahrung der Fassaden ein loses Teil abgenommen, um einen Absturz zu verhindern.

**Maßnahmen**

- Giebel- und Fassadenbefahrung
- Abnahme von losen Teilen
- Reinigung
- Festigung
- Fugenerneuerung
- Ergänzungen
- Putzerneruerung



**Ort**

Schwabach

**Datierung**

1904/05

**Auftraggeber**

Monolith GmbH

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2018-2018

**Material**

Putz, Sandstein, Ziegel

Objektbefahrung Fassade



Abnahme von losen Teilen.



Reinigen der Kugel, Wiederverdübeln und kraftschlüssiges Verkleben vor der Wiederanbringung.



Vor der Abnahme loser Steinoberflächen.



Für den Neuperputz vorbereiteter  
Untergrund: Entfernung loser  
Putzschollen, Riss in der Volute  
kraftschlüssig verklebt.



Nach dem Neuperputz der Rückseite des  
Giebels.

