



## REFERENZ

### Haus Casatono

Gebäudekomplex aus vier aneinander gebauten Einzelgebäuden  
2007-2007

Ziel der Maßnahmen war die Sicherung des Bestandes durch Abnahme ungeeigneter Materialien, Stabilisierung der Werksteine untereinander sowie Komplettierung und Verfügung des Mauerwerks.

### Maßnahmen

- Entfernen von Holz- bzw. Eisendübeln
- Reinigung
- Entfernung von Zementschlämmen
- Verpressen Mauerwerksrisse
- Putzflächen
- Verbandeln Bruchsteinmauerwerk
- Streichen Putzflächen



Das Haus Casatono während der Restaurierung.



Zum Schutz vor zu schneller Trocknung der Mörtel wurde das Mauerwerk mit Jutegewebe abgehängt.



Das Haus Casatono während der Restaurierung. Hier werden Jutegewebe getrocknet.



Das Mauerwerk wurde verbandelt und die Putzflächen wiederhergestellt und gestrichen.

