

REFERENZ

**Kath. Wallfahrtskapelle St. Antonius**

Sockel  
2016-2017

Die Konservierung und Restaurierung wurde mit dem Ziel des Substanzerhaltes unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes durchgeführt.

**Maßnahmen**

Restaurierung Sakristeieingang mit Sockelmauerwerk:

- Reinigung
- Partielle Festigung
- Schlämmen
- Erneuern defekter Alterergänzungen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Seite A, Sockelmauerwerk und Fensterlaibung:

- Reinigung
- Partielle Festigung
- Schlämmen
- Risssschließung und Anböschung
- Ergänzen von Fehlstellen
- Neuteile und Vierungen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Seite B und C, Sockelmauerwerk und Fensterlaibung:

- Reinigung
- Partielle Festigung
- Schlämmen
- Ergänzen von Fehlstellen
- Neuteile und Vierungen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Seite D:

- Reinigung (Sockel)
- Partielle Festigung
- Ergänzen von Fehlstellen

**Ort**

Sterpersdorf

**Datierung**

Langhaus im Kern 17. Jh., erneuert 1842,  
Chor 1911

**Auftraggeber**

Pfarramt St. Vitus Sterpersdorf

**Architekt**

Architekturbüro Dipl. Ing. Albert Ruhmann

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2016-2017

**Material**

Sandsteine

- Neuteile und Vierungen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Seite E:

- Reinigung Sockel
- Kompressenentsalzung
- Partielle Festigung
- Ergänzen von Fehlstellen
- Neuteile und Vierungen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Westseite Kirchenschiff

- Reinigung
- Öffnen und Schließen defekter Fugen

Restaurierung Südseite (Eingang) und Ostseite (Schiff):

- Reinigung
- Ergänzen von Fehlstellen
- Öffnen und Schließen defekter Fugen



Die Antoniuskapelle während der Restaurierungsmaßnahme.



Beim Versetzen der Neuteile.



Nach dem Ausarbeiten stark reduzierter Sockelsteine, die durch Neuteil ersetzt werden sollten.



Beim Festigen entfestigter Sandsteinbereiche.

