MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Evang.- Luth. Pfarrkirche St. Laurentius

Chorbogen und Maßwerkfenster
2014-2014

Das Ziel der Restaurierung der Laurentiuskirche in Lehenthal war die Wiederherstellung des Verbundes aufgrund durch Veränderungen der Statik des Gebäudes entstandener Risse, Versatz von Bogensteinen und lockerer Maßwerksteine.

Ort
Lehenthal

Auftraggeber
Staatliches Bauamt Bayreuth

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2014-2014

Material
Sandstein

Maßnahmen

- Riss- und Schalenhinterfüllung, Vernadelung, Rissschließung und Anböschung
- Rissverpressung
- Vernadelung
- Putzergänzung
- Fugensanierung

Kirchenraum der Laurentiuskirche in Lehenthal

Risse im Mauerwerk am Chorbogen wurden freigelegt und schwarze Kunststoffpacker zum Verpressen eingesetzt.

Die Risse wurden geschlossen und nach Erhärtung der Rissschließungsmasse mit mineralischem Mörtel verpresst.