

REFERENZ

Evang.- Luth. Pfarrkirche St. Laurentius

Chorbogen und Maßwerkfenster
2014-2014

Das Ziel der Restaurierung der Laurentiuskirche in Lehenenthal war die Wiederherstellung des Verbundes aufgrund durch Veränderungen der Statik des Gebäudes entstandener Risse, Versatz von Bogensteinen und lockerer Maßwerksteine.

Maßnahmen

- Riss- und Schalenhinterfüllung, Vernadelung, Risschließung und Anböschung
- Rissverpressung
- Vernadelung
- Putzergänzung
- Fugensanierung



Ort

Lehenenthal

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Bayreuth

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2014-2014

Material

Sandstein

Kirchenraum der Laurentiuskirche in
Lehenenthal



Risse im Mauerwerk am Chorbogen wurden freigelegt und schwarze Kunststoffpacker zum Verpressen eingesetzt.



Die Risse wurden geschlossen und nach Erhärtung der Rissschließungsmasse mit mineralischem Mörtel verpresst.

